



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1/4

ITEM	SINAPI CÓDIGO 07/2017	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS		TOTAL	BDI	VALOR
					MATERIAL	M. OBRA	TOTAL	MATERIAL	M.OBRA		25,00%	TOTAL
										R\$	R\$	R\$
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 214,82	R\$ 708,20	R\$ 923,02	R\$ 230,76	R\$ 1.153,78
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	0,00	70,82	70,82	0,00	708,20	708,20	177,05	885,25
1.2	COTAÇÃO	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	UN	1,00	214,82	0,00	214,82	214,82	0,00	214,82	53,71	268,53
2.0		PISO VINÍLICO						R\$ 1.068,72	R\$ 2.029,15	R\$ 3.097,86	R\$ 774,47	R\$ 3.872,33
2.1	85376	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	94,16	0,00	5,57	5,57	0,00	524,47	524,47	131,12	655,59
2.2	REF. 84671 01/2016	PINTURA NATA DE CIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	94,16	0,45	9,60	10,05	42,37	903,94	946,31	236,58	1.182,89
2.3	72186 + COTAÇÃO	PISO VINILICO FORNECIDO PELO TRE-PR (EXCETO COLA - FORNECIMENTO DA EMPRESA) SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M2	94,16	10,90	6,38	17,28	1.026,34	600,74	1.627,08	406,77	2.033,86
3.0		ELÉTRICA						R\$ 1.165,53	R\$ 1.306,45	R\$ 2.471,98	R\$ 618,00	R\$ 3.089,98
3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	1,13	1,13	2,26	565,00	565,00	1.130,00	282,50	1.412,50
3.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	1,98	9,51	11,49	29,70	142,65	172,35	43,09	215,44
3.3	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	11,22	15,78	27,00	134,64	189,36	324,00	81,00	405,00
3.4	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	14,36	15,78	30,14	43,08	47,34	90,42	22,61	113,03
3.6	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_COR PRETA	M	15,00	5,86	4,08	9,94	87,90	61,20	149,10	37,28	186,38
3.7	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	15,00	0,23	0,80	1,03	3,45	12,00	15,45	3,86	19,31
3.8	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	4,44	3,45	7,89	150,96	117,30	268,26	67,07	335,33
3.9	73618	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	40,00	3,77	4,29	8,06	150,80	171,60	322,40	80,60	403,00
4.0		DIVISÓRIA						R\$ 95.351,07	R\$ -	R\$ 95.351,07	R\$ 23.837,77	R\$ 119.188,84

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 28/09/2017 16:36:40
Por: JERONIMO NARDIELO

TR/PR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2/4

ITEM	SINAPI CÓDIGO 07/2017	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS		TOTAL	BDI	VALOR			
					MATERIAL	M. OBRA	TOTAL	MATERIAL	M.OBRA		25,00%	TOTAL			
											R\$	R\$	R\$		
4.1	COTAÇÃO	Fornecimento e instalação de 92,50m², sistema de saque frontal com espessura final de 90mm, modulações 800/1250mm, altura 2550mm, Vidro Incolor 6mm LAMINADO (ambos os lados), estrutura 100% em alumínio, quadro para vidro e caixilhos de portas em alumínio na cor semelhante a divisória existente, sistema especial de dobradiças em alumínio e fechadura LA FONTE 515 cromo acetinada, painéis em MDF 15mm no padrão existente, com perfil superior em alumínio para melhor fixação do conjunto, incluindo 4 portas. INCLUINDO, desmontagem e montagem de 14,80m² de divisórias existente.	M2	107,30	888,64	0,00	888,64	95.351,07	0,00	95.351,07	23.837,77	119.188,84			
											TOTAL MATERIAL:		R\$	97.800,14	
		JAKSON JUNIOR DE PETRIS - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CREA PR - 63482/TD										TOTAL MÃO-DE-OBRA:		R\$	4.043,80
												TOTAL SEM BDI:		R\$	101.843,94
												TOTAL BDI:		R\$	25.460,98
												TOTAL GERAL:		R\$	127.304,92

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 28/09/2017 16:36:40
Por: JERONIMO NARDIELO

TRE/PR

CRONOGRAMA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	MÊS 01	
				R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.153,78	0,91%	1.153,78	100,00%
2	PISO VINÍLICO	3.872,33	3,04%	3.872,33	100,00%
3	ELÉTRICA	3.089,98	2,43%	3.089,98	100,00%
4	DIVISÓRIA	119.188,84	93,62%	119.188,84	100,00%
	TOTAL	R\$ 127.304,92	100,0%	127.304,92	100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas da Obra					
Item	Discriminação	Unid.	QDE	Val. Unitário	Total
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL				R\$ 14.883,44
1.1	(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos)	%	5,61%	5.717,49	R\$ 5.717,49
1.2	Custo Financeiro	%	1,00%	1.018,44	R\$ 1.018,44
1.3	Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais	%	1,00%	1.018,44	R\$ 1.018,44
1.4	Lucro Bruto da Empresa	%	7,00%	7.129,08	R\$ 7.129,08
2	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				R\$ 202,19
2	ISS (Imposto sobre serviços)	%	5,00%	202,19	R\$ 202,19
3	TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO				R\$ 10.375,35
3.1	PIS (Programa de Integração Social)	vb	0,65%	827,48	R\$ 827,48
3.2	COFINS	vb	3,00%	3.819,15	R\$ 3.819,15
3.3	CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta)	vb	4,50%	5.728,72	R\$ 5.728,72
8,15%					
4	VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI / LDI) = 1+2+3			20,00%	R\$ 25.460,98
5	VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS				R\$ 97.800,14
6	VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA				R\$ 4.043,80
7	VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6				R\$ 101.843,94
8	VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA (RECEITA BRUTA) = 4+7			100%	R\$ 127.304,92
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO					25,00%